

## Приложение №1

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Основен ремонт на блок „ОНС“, находящ се в УПИ I, в кв. 23 по плана на гр.Божурище, община Божурище, втори етап – ремонтно – възстановителни работи и инсталации в интериорното пространство“

No	Вид СМР	Технически характеристики	Единица мярка	Количество
1	2	3	4	5
<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ</b>				
<b>ВТОРИ ЕТАП - Ремонтно - възстановителни работи в интериорното пространство</b>				
<b>РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1	Разрушаване на тухлена стена с коефициент на разбухване 1.3		куб.м	3,84
2	Разрушаване на тухлена стена 12см. на разбухване 1.3		кв.м	6,96
3	Демонтаж на декоративни PVC пана - стенна облицовка		кв.м	95,60
4	Демонтаж на дървена ламперия		кв.м	53,31
5	Демонтаж съществуваща дървена стълба		кв.м	11,20
6	Демонтаж на интериорни врати		бр.	6,00
7	Демонтаж балатум		кв.м	75,00
8	Демонтаж фазер		кв.м	44,00
9	Демонтаж фаянс при тоалетна		кв.м	5,00
10	Демонтаж на съществуваща дървена подова конструкция при стълба на К+3.30		куб.м	1,80
11	Извозване на строителни отпадъци до 15 км		куб.м	40,00
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1	Кофраж за колони и греда		кв.м	17,62
2	Доставка и полагане на бетон за колони и греда		куб.м	2,20
3	Доставка и монтаж на армировка бетон за колони и греда		кг.	582,00
4	Полагане на нова мазилка по тухлени стени		кв.м	177,40